
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Branża budowlana
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynki i okładziny
45442100-8 Malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku remizy OSP w Świekatowie - roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 219/1, ul. Koronowska 7, 86-182 Świekatowo
gmina Świekatowo, powiat świecki
województwo kujawsko-pomorskie
INWESTOR : Gmina Świekatowo
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku remizy OSP w Świątkowie - roboty malarskie					
1	45214000-0	Branża budowlana			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych, cementowych i cienkowarstwowych	m ²		
d.1.	0101-03				
1					
	1/4	1,0	m ²	1,000	
	1/6	1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1.	1103-04	samochodem samowyładowczym na odległość 10 km			
1	1103-05	poz.1+0,02	m ³	2,020	
				RAZEM	2,020
				RAZEM	2,020
1.2	45410000-4	Tynki i okładziny			
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	1001-11				
2					
	okna	1,73*1,56*3	m ²	8,096	
	drzwi zew.	1,0*2,10	m ²	2,100	
	drzwi wew.	1,0*2,23*2+0,84*2,09+0,96*2,22*2+1,0*2,10*2+0,80*2,05*2+1,0*2,10*2+0,96*2,08*2+0,96*2,07*2	m ²	30,126	
	bramy garażowe	3,50*3,48*2+2,50*3,30	m ²	32,610	
				RAZEM	72,932
4	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1001-10				
2					
	1/1	1,59	m ²	1,590	
	1/2	12,73	m ²	12,730	
	1/3	15,22	m ²	15,220	
	1/4	103,98	m ²	103,980	
	1/5	7,69	m ²	7,690	
	1/6	7,87	m ²	7,870	
	1/7	10,07	m ²	10,070	
	1/8	6,75	m ²	6,750	
	1/9	3,92	m ²	3,920	
				RAZEM	169,820
5	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	02 0803-03				
2					
	1/4	1,0	m ²	1,000	
	1/6	1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	02 2011-02				
2					
	naprawy	poz.5 15	m ²	2,000	
			m ²	15,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	02 2011-04				
2					
	naprawy	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3	45442100-8	Malowanie			
8	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitych przy wysokości 4.25 m - interpolacja	m ²		
d.1.	1605-01/02				
3					
	1/1	1,59	m ²	1,590	
	1/2	12,73	m ²	12,730	
	1/3	15,22+2,0	m ²	17,220	
	1/4	103,98	m ²	103,980	
	1/5	8,04+1,5	m ²	9,540	
	1/6	7,87	m ²	7,870	
	1/7	10,07	m ²	10,070	
	1/8	6,75	m ²	6,750	
				RAZEM	169,750
9	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitych przy wysokości 13.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1.	1605-04/03				
3					
	1/9	3,92+5,11	m ²	9,030	
				RAZEM	9,030

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 2-02 d.1. 1605-05/06 3	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4.25 m - interpolacja	m ²		
	1/1	4,15*(1,26*4) 0,30*(1,0+2,10*2)+0,16*(0,99+2,27*2)+0,06*(1,0+2,23*2) <ościeża> -(1,0*2,10+1,0*2,23+0,99*2,27) <drzwi>	m ² m ² m ²	20,916 2,772 -6,577	
	1/2	4,15*(16,04) 0,15*(1,73+1,56*2)*2 <ościeża> -(1,0*2,23) <drzwi> -(1,73*1,56*2) <okna>	m ² m ² m ² m ²	66,566 1,455 -2,230 -5,398	
	1/3	4,22*(16,80) 0,15*(1,73+1,56*2)+0,16*(1,29+2,76*2) <ościeża> -(0,99*2,27+1,29*2,76) <drzwi> -(1,73*1,56) <okna>	m ² m ² m ² m ²	70,896 1,817 -5,808 -2,699	
	1/4	4,22*(47,60)+(2*3,14*0,19)*4*4,22 -(1,29*2,76+0,96*2,22+1,0*2,10*2+0,96*2,08+0,96*2,07) <drzwi> -(3,50*3,48*2+2,50*3,30) <bramy>	m ² m ² m ²	221,013 -13,876 -32,610	
	1/5	(4,22-2,42)*(12,10)	m ²	21,780	
	1/6	4,24*(12,08) 0,06*(1,0+2,10*2) <ościeża> -(1,0*2,10) <drzwi>	m ² m ² m ²	51,219 0,312 -2,100	
	1/7	((2,37+2,60)/2-1,87)*(9,98-2,09)+((2,37+2,60)/2)*(7,70-2,09)+1,87*(2,09-0,61) 0,42*(0,12*2+0,96) <ościeża> -(0,96*2,08) <drzwi>	m ² m ² m ²	21,561 0,504 -1,997	
	1/8 część parterowa	4,07*(10,50) 0,33*(0,96+2,07*2) <ościeża> -(0,96*2,07+1,0*(4,07-1,65)) <drzwi>	m ² m ² m ²	42,735 1,683 -4,407	
				RAZEM	447,527
11	KNR 2-02 d.1. 1605-08/07 3	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 13.5 m - ekstrapolacja	m ²		
	1/9	7,82*4,22+9,04*(15,06-4,22) 0,33*(0,84+2,09*2)+0,33*(0,96+2,22*2) <ościeża> 0,33*(0,98*2+1,44*2) <wnęka> -(0,84*2,09+0,96*2,22) <drzwi>	m ² m ² m ² m ²	130,994 3,439 1,597 -3,887	
				RAZEM	132,143
12	ZKNR C-2 d.1. 0101-02 3	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	malowanie drzwi	poz.8+poz.9+poz.10+poz.11 1,0*2,23*2+0,84*2,09*2+0,96*2,22*2+1,0*2,10*2*2+0,80*2,05*2+0,96*2,07*2	m ² m ²	758,450 27,888	
				RAZEM	786,338
13	ZKNR C-2 d.1. 0101-07 3	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
	tyunki gładzie	poz.5 poz.6+poz.7	m ² m ²	2,000 22,000	
				RAZEM	24,000
14	KNR-W 2- d.1. 02 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem /biały/	m ²		
		poz.8+poz.9	m ²	178,780	
				RAZEM	178,780
15	KNR-W 2- d.1. 02 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem /kolor/	m ²		
		poz.10+poz.11	m ²	579,670	
				RAZEM	579,670
16	KNP 02 d.1. 1310-04.03 3	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami pierwszy raz	m ²		
	podciąg drzwi	(0,38+0,20+0,20)*(6,08+10,22+1,97+4,38) 1,0*2,23*2+0,84*2,09*2+0,96*2,22*2+1,0*2,10*2*2+0,80*2,05*2+0,96*2,07*2	m ² m ²	17,667 27,888	
				RAZEM	45,555
17	KNP 02 d.1. 1310-04.04 3	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami drugi raz	m ²		
	podciąg drzwi	(0,38+0,20+0,20)*(6,08+10,22+1,97+4,38) 1,0*2,23*2+0,84*2,09*2+0,96*2,22*2+1,0*2,10*2*2+0,80*2,05*2+0,96*2,07*2	m ² m ²	17,667 27,888	
				RAZEM	45,555