

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Branża budowlana  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynki i okładziny  
45442100-8 Malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku remizy OSP w Świekatowie - roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 219/1, ul. Koronowska 7, 86-182 Świekatowo  
gmina Świekatowo, powiat świecki  
województwo kujawsko-pomorskie  
INWESTOR : Gmina Świekatowo  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo  
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont budynku remizy OSP w Świątkowie - roboty malarskie</b>								
1	45214000-0	<b>Branża budowlana</b>						
1.1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych, cementowych i cienkowarstwowych przedmiar = 2,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1.1	0101-03							
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,36 r-g/m <sup>2</sup>	r-g		0,7200			
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km przedmiar = 2,020 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1.1	1103-04 1103-05							
1*		-- M -- Odbiór i utylizacja gruzu 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		2,0200			
2*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t 0,177+9*0,037=0,51 m-g/m <sup>3</sup>	m-g		1,0302			
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki i okładziny</b>						
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>					
d.1.2	1001-11	przedmiar = 72,932 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,1002 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,3078				
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76,5786				
3*		listwy z drewna 1x2 cm 0,4 m/m <sup>2</sup>	m	29,1728				
4*		Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne rozmiary 0,0072 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,5251				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0146				
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
4	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>					
d.1.2	1001-10	przedmiar = 169,820 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,0569 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,6628				
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	178,3110				
3*		listwy z drewna 1x2 cm 0,4 m/m <sup>2</sup>	m	67,9280				
4*		Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne rozmiary 0,0072 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,2227				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0340				
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0170				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
5	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane	m <sup>2</sup>					
d.1.2	0803-03	ręcznie na ścianach i słupach przedmiar = 2,000 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,681 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3620				
2*		-- M -- Zaprawa wapienna 0,0027 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0054				
3*		Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0,0206 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0412				
4*		Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0042				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0449 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0898				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 17,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,343 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,8310				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa gipsowa, biała 5,0 kg/m <sup>2</sup>	kg	85,0000				
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0362				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3.0m <sup>3</sup> /h 0,004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0680				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3400				
7*		Środek transportowy 0,0032 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0544				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
7 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar = 5,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,393 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9650				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa gipsowa, biała 5,0 kg/m <sup>2</sup>	kg	25,0000				
3*		Woda z rurociągów 0,00218 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0109				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3.0m <sup>3</sup> /h 0,004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0200				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1000				
7*		Środek transportowy 0,0033 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0165				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## PODSUMOWANIE

		Tynki i okładziny			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Malowanie</b>						
8 d.1.3	KNR 2-02 1605-01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 4.25 m - interpolacja przedmiar = 169,750 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,673025 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	114,2460				
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0,021125 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,5860				
3*		płyty komunikacyjne długie 0,000325 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,0552				
4*		płyty komunikacyjne krótkie 0,0002 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,0340				
5*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II 0,00011 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0187				
6*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II 0,00001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0017				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*		-- S -- rusztowanie rurowe 0,2 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	33,9500				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
9 d.1.3	KNR 2-02 1605-04/03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 13.5 m - ekstrapolacja przedmiar = 9,030 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 1,720075 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,5323				
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0,0338 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,3052				
3*		płyty komunikacyjne długie 0,000825 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,0074				
4*		płyty komunikacyjne krótkie 0,000625 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,0056				
5*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II 0,00011 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0010				
6*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II 0,00001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0001				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*		-- S -- rusztowanie rurowe 0,5195 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4,6911				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
10 d.1.3	KNR 2-02 1605-05/06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4.25 m - interpolacja przedmiar = 447,527 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,1082 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	48,4224				
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0,0071 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,1774				
3*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II 0,00002 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0090				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
<b>Razem z narzutami:</b>								

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa:</b>								
11 d.1.3	KNR 2-02 1605-08/07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 13.5 m - ekstrapolacja przedmiar = 132,143 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,466325 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	61,6216				
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0,037175 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,9124				
3*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II 0,000115 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0152				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
12 d.1.3	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża przedmiar = 786,338 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,256 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	201,3025				
2*		-- M -- Mydło malarskie 0,26 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	204,4479				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
13 d.1.3	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie przedmiar = 24,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,0635 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5240				
2*		-- M -- środek gruntujący 0,26 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,2400				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- Środek transportowy 0,001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0240				
5*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0480				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
14 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem /biały/ przedmiar = 178,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	31,4653				
2*		-- M -- Farba lateksowa - wew. biała 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	46,3040				
3*		środek gruntujący 0,26 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	46,4828				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0536				
<b>Razem z narzutami:</b>								

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa:</b>								
15	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem /kolor/ przedmiar = 579,670 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	102,0219				
2*		-- M -- Farba lateksowa - wew. kolor 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	150,1345				
3*		środek gruntujący 0,26 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	150,7142				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1739				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
16	KNP 02 1310- d.1.3 04.03	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami pierwszy raz przedmiar = 45,555 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,163 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,4255				
2*		-- M -- Farba olejna 0,219 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,9765				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
17	KNP 02 1310- d.1.3 04.04	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami drugi raz przedmiar = 45,555 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) 0,159 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,2432				
2*		-- M -- Farba olejna 0,219 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,9765				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## PODSUMOWANIE

		Malowanie			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

				Branża budowlana
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie: