



EGZ. 1

B/1

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA

OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

RODZAJ
OBIEKTU

INNE BUDOWLE - VIII KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ADRES
OBIEKTU

DZ. NR: 313,
ZALESIE KRÓLEWSKIE
GMINA ŚWIEKATOWO, POWIAT ŚWIECKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ŚWIEKATOWO [041410_2]
OBRĘB: ZALESIE KRÓLEWSKIE [NR 0021]

NAZWA
I ADRES
INWESTORA

GMINA ŚWIEKATOWO
UL. DWORCOWA 20A
86-182 ŚWIEKATOWO

REJESTR

2023.P-07

CPV

37440000-4 SPRZĘT DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- B. **PRZEDMIAR ROBÓT**
- C. KOSZTORYS INWESTORSKI
- D. STWIOR

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, ZAKRES I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Robert Paliga uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr KUP/0002/POOK/09	

KWIECIEŃ 2023

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Nazwy i kody CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Adres obiektu budowlanego: Zalesie Królewskie, dz. nr 313, gm. Świekatowo
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Świekatowo
ul. Dworcowa 20A
86-182 Świekatowo
Data opracowania przedmiaru robót: 2023-04-11
Nazwa jednostki opracowującej: PALIGA DESIGN
Al. Wolności 1
86-010 Koronowo

Data opracowania:
2023-04-11

Autor opracowania:
mgr inż. Robert Paliga,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Siłownia plenerowa
1.1	Urządzenia fitness
1	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - biegacz wraz z wykonaniem fundamentów
2	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - wioślarz wraz z wykonaniem fundamentów
3	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - twister wraz z wykonaniem fundamentów
4	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - prasa nożna wraz z wykonaniem fundamentów
5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - pylon + rowerek wraz z wykonaniem fundamentów
6	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - orbitrek wraz z wykonaniem fundamentów
2	Strefa relaksu
2.1	Urządzenia gier edukacyjnych
7	Analogia. Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka - wraz z wykonaniem fundamentów
2.2	Wyposażenie dodatkowe
8	Analogia. Dostawa i montaż ławki z bali, ławka stała z oparciem
9	Analogia. Dostawa i montaż kosza na śmieci z półwałków
10	Analogia. Dostawa i montaż tablicy regulaminowej
11	Analogia. Dostawa i montaż stojaka na rowery - stojak metalowy 4- stanowiskowy
3	Zagospodarowanie terenu
3.1	Nasadzenia
12	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawą dołów do połowy głębokości, kategoria gruntu III, ziemia kompostowa (2x4sz/1m)

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ			
1	Grupa	Siłownia plenerowa			
1.1	Element	Urządzenia fitness			
1	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - biegacz wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
2	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - wioślarz wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
3	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - twister wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
4	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - prasa nożna wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
5	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - pylon + rowerek wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
6	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż urządzenia fitness - orbitrek wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
2	Grupa	Strefa relaksu			
2.1	Element	Urządzenia gier edukacyjnych			
7	KNR 223/310/7	Analogia. Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka - wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,00	
2.2	Element	Wyposażenie dodatkowe			
8	KNR 223/310/6	Analogia. Dostawa i montaż ławki z bali, ławka stała z oparciem	szt	4,00	
9	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż kosza na śmieci z półwałków	szt	1,00	
10	KNR 223/310/5	Analogia. Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt	1,00	
11	KNR 223/310/6	Analogia. Dostawa i montaż stojaka na rowery - stojak metalowy 4- stanowiskowy	szt	1,00	
3	Grupa	Zagospodarowanie terenu			
3.1	Element	Nasadenia			
12	KNR 221/331/8 (3)	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawą dołów do połowy głębokości, kategoria gruntu III, ziemia kompostowa (2x4sz/1m)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		20,00*8		160,0000	
		RAZEM:		160,0000	szt
				160,00	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Biegacz	kpl	1,0000		
2.	Kosz na śmieci z półwałków	szt	1,0000		
3.	Ligustr pospolity 30-50cm	szt	168,0000		
4.	Ławka z balij, stała z oparciem	kpl	4,0000		
5.	Orbitrek	kpl	1,0000		
6.	Prasa nożna	kpl	1,0000		
7.	Pylon	kpl	1,0000		
8.	Rowerek	kg	1,0000		
9.	Stojak na rowery, metalowy 4-stanowiskowy	kpl	1,0000		
10.	Stół betonowy do gry w szachy i chińczyka	kpl	1,0000		
11.	Tablica regulaminowa	kpl	1,0000		
12.	Twister	kpl	1,0000		
13.	Wioślarz	kpl	1,0000		
14.	Ziemia kompostowa	m3	2,8800		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					